



COMUNE DI POZZUOLI  
Città Metropolitana di Napoli  
Direzione 4 - Lavori Pubblici

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016 - 2018  
ANNUALITA' 2016

**LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIA  
MONTENUOVO LICOLA PATRIA**

(TRATTO VIA DOMITIANA - P.ZZA A. MORO)

IMPORTO OPERE : € 350.000,00



PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione  
ing. Errico Giamminelli

Elaborato:

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI  
PER LA SICUREZZA (INDIRETTI)**

TAVOLA :

**S-05**

Data:

NOVEMBRE 2017

Agg.

Rapp.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 01/NPS	Fornitura e posa in opera di recinzione mobile temporanea da cantiere, modulare a pannelli realizzati con filo di diametro 3,10 mm. e pali di sostegno orizzontali in tubolare diame ... ametro 40 mm. Moduli di altezza pari a mm 200 e maglia mm 100*300 completi di blocchi in cls di base. Nolo per mesi uno per 6 mesi	6,00	145,00		2,000	1'740,00		
	SOMMANO mq/mese					1'740,00	2,16	3'758,40
2 02/NPS	Fornitura e posa in opera di rete per recinzione di cantiere in HDPE di colore arancione a maglia ovoidale di altezza mt. 1.50. Nolo per mesi uno per 6 mesi	6,00	93,00		1,500	837,00		
	SOMMANO mq/mese					837,00	0,69	577,53
3 03/NPS	PASSERELLA pedonale in lamiera metallica forata da 2 mm rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di sc ... raccordo. Trasporto e posa in opera. Dimensioni orientative 1,20 m di larghezza e 2,5 m di lunghezza. Nolo per mesi uno n. 2 Passerelle per 6 mesi *(par.ug.=2*6) Passerella aggiuntiva per cantieri n. 2 e 6 per mesi 1	12,00 2,00	1,20 1,20	2,500 2,500		36,00 6,00		
	SOMMANO mq/mese					42,00	6,02	252,84
4 04/NPS	PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli, per il superamento di scavi o spazi posti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio ... Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampiezze da superare non superiori a m 2. (Dim 3x2,5 m) Nolo per mesi uno n. 3 Passerelle per 6 mesi *(par.ug.=3*6) Passerella aggiuntiva per cantieri n. 2 - 4 e 6 per mesi 1	18,00 3,00	3,00 3,00	2,500 2,500		135,00 22,50		
	SOMMANO mq/mese					157,50	7,48	1'178,10
5 05/NPS	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale di sicurezza verticale ed orizzontale per individuazione cantiere e per regimentazione traffico veicolare e pedonale, conformi al ... ontaggio e lo smontaggio anche ripetuti durante la fase di lavoro. Nolo valutato a corpo per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	931,26	931,26
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							6'698,13
	<b>TOTALE euro</b>							6'698,13
	Pozzuoli, 24/11/2017							
	<b>Il Tecnico</b>							
	----- -----							
	<b>A RIPORTARE</b>							